APERÇU DES FONCTIONNALITÉS, **SMART DIGITAL XL**

Modèle	DDA	DDE
		Ma
		100

Variante de commande	FCM	AR	AR	В
Modes de fonctionnement				
Commande manuelle de la vitesse	Х	Х	Х	Χ
Commande à impulsions en ml/impulsion	X	Х	X	
Commande analogique (0)4-20 mA	Х	Х	Х	
Commande des lots (suivant impulsion)	Х	Х		
Minuterie de dosage, cycle	Χ	Χ		
Minuterie de dosage, semaine	X	Х		
Commande de bus de terrain	Х	Х		
Fonctions				
Désaération automatique même si la pompe est en veille	Χ	Х		
Système FlowControl avec des diagnostics sélectifs des pannes	Χ			
Contrôle de la pression (min/max)	Χ			
Mesure du débit	Χ			
Adaptation automatique du débit	X			
Mode ralenti (anti-cavitation)	X	X		
Détection de fuites à double diaphragme (en option)		X		
Entrées/sorties				
Entrée pour l'arrêt externe	X	Χ	X	
Entrée pour la commande à impulsions	Χ	Χ	Χ	
Entrée pour la commande analogique 0/4-20 mA	Χ	Χ	X	
Entrée pour le signal de faible niveau	Χ	Χ	X	
Entrée pour le signal de réservoir vide	Χ	X	X	
Relais de sortie (2 relais)	Χ	Χ	X	
Sortie analogique 0/4-20 mA	Χ	Χ		
Entrée/sortie pour GeniBus	Χ	Χ		
Entrée/sortie pour CIU de Grundfos (Profibus DP ou relais d'alarme supplémentaires)	X	Х		

VARIANTES DE COMMANDE

FCM: mesure et contrôle du débit	AR: relais analogique	PR: relais d'impulsions	B: basique
FC: contrôle du débit	A: analogique	P: entrée d'impulsions	